

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| CÓDIGO | RESUMEN | UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES | | | | CANTIDAD |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-------|------|------|----------|
| OCI OBRA CIVIL | | | | | | |
| DE0001 | M2 ACERA 15 CM. | | | | | |
| | Demolición de acera de todo tipo, incluso base hasta 15 cm., con transporte a vertedero. | | | | | |
| Act0020 | | 1 | 79,20 | 0,60 | | 47,52 |
| | | | | | | 47,52 |
| DE0008 | M2 BASE DE HORMIGÓN ENTRE 15 Y 25 CM. | | | | | |
| | Demolición de base de hormigón entre 15 y 25 cm. con transporte a vertedero. | | | | | |
| Act0020 | | 1 | 79,20 | 0,60 | | 47,52 |
| | | | | | | 47,52 |
| MT0002 | M3 EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO | | | | | |
| | Excavación de tierras a mano. | | | | | |
| Act0020 | CALAS | 4 | 1,20 | 0,60 | 1,00 | 2,88 |
| Act0020 | CONEXIÓN | 1 | 3,00 | 1,00 | 1,20 | 3,60 |
| | | | | | | 6,48 |
| MT0001 | M3 EXCAVACIÓN DE TIERRAS CON MÁQUINA | | | | | |
| | Excavación de tierras con máquina. | | | | | |
| Act0020 | | 1 | 79,20 | 0,60 | | 47,52 |
| | | | | | | 47,52 |
| HO0009 | M3 HORMIGÓN HM-20/I/B/20/I EN TOPES Y ANCLAJES | | | | | |
| | Hormigón HM-20/I/B/20/I en topes y anclajes, confeccionado en obra, incluso enfrado irregular y su adaptación al terreno, tubería y piezas. | | | | | |
| Act0020 | CODOS 45° H.F. Ø 200 | 4 | 1,09 | | | 4,36 |
| Act0020 | TAPÓN Ø 200 | 1 | 1,43 | | | 1,43 |
| | | | | | | 5,79 |
| HO0010 | M3 HORMIGÓN HM-20/I/B/30/I DE PROTECCIÓN | | | | | |
| | Hormigón HM-20/I/B/30/I en bóveda de protección de tubería. | | | | | |
| Act0020 | CRUCE ACEQUIA | 1 | 2,00 | 0,60 | 0,70 | 0,84 |
| Act0020 | DED. VOL. VAINA | -1 | 0,14 | | | -0,14 |
| | | | | | | 0,70 |
| RE0019 | M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-200 DE 25 CM. | | | | | |
| | Recomposición pavimento de hormigón H-200 de 25 cm. de espesor. | | | | | |
| Act0020 | | 1 | 79,20 | 0,60 | | 47,52 |
| | | | | | | 47,52 |
| AL0009 | UD REGISTRO PARA VÁLVULAS 40X40 | | | | | |
| | Registro para válvulas en canalización, incluso colocación de portilla de 40 x 40 cm. | | | | | |
| | | | | | | 4,00 |
| MT0003 | M3 TAPADO CON ARENA AMARILLA | | | | | |
| | Tapado y regado con arena amarilla, incluso aportación de la misma. | | | | | |
| Act0020 | | 1 | 79,20 | 0,60 | 0,30 | 14,26 |
| | | | | | | 14,26 |
| MT0004 | M3 TAPADO CON ZAHORRAS | | | | | |
| | Tapado y compactado de la zanja con zahorras de préstamo. | | | | | |
| Act0010 | | 1 | 79,20 | 0,60 | 0,50 | 23,76 |
| Act0020 | COMPACTACIÓN (10%) | 0,1 | 23,76 | | | 2,38 |
| | | | | | | 26,14 |
| MT0006 | M3 TRANSPORTE DE TIERRAS | | | | | |
| | Transporte de tierras sobrantes a vertedero. | | | | | |
| Act0020 | ESPONJAMIENTO (20%) | 1,2 | 6,48 | | | 7,78 |
| Act0020 | | 1,2 | 47,52 | | | 57,02 |
| | | | | | | 64,80 |
| RE0001 | M2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN | | | | | |
| | Colocación de pavimento de adoquín, incluso base de hormigón. | | | | | |
| Act0020 | | 1 | 79,20 | 0,60 | | 47,52 |
| | | | | | | 47,52 |
| CARRIL BICI | m2 REPINTADO CARRIL BICI | | | | | |
| Act0020 | | 1 | 79,20 | 1,50 | | 118,80 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| CÓDIGO | RESUMEN | UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES | CANTIDAD |
|--------|--|-----------------------------------|----------|
| | | | 118,80 |
| TU0007 | M TUBERÍA DE DRENA DE Ø300 MM. Tubería de drena de Ø300 mm. | | 2,00 |