

AVISO ERRATA EN ANUNCIO PUBLICADO

Errata detectada en el anuncio publicado el pasado día 6 de noviembre de 2020, correspondiente al E/70002-2020-464 “Realización de desperfectos en el campo de fútbol de Quatre Carreres, campo de softball-béisbol y campo de hockey Tarongers”.

EN EL PUNTO 4. “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS” APARTADO B “B-2” y C “C-1”

DICE:

B-2. ml Reparación de red de fondo de nylon, similar a la existente, incluyendo suplementar los soportes 2 m. de similares características

Precio unitario 20 €/ml. x Longitud 65 ml. = 1.300 €

C-1. ml Reparación del vallado de cerramiento del campo de fútbol, consistente en desmontar el muro de bloques deteriorado reponiendo el muro de bloques de hormigón visto de 1m. de altura, con los refuerzos estructurales de zunchado de coronación superior y verticales cada 4 m., incluyendo el transporte a vertedero y la reposición del vallado metálico existente, compuesto de bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar su rigidez. dimensiones de la malla: 200/55. Diámetro del alambre: 5mm. Orilla defensiva superior o inferior lacada en blanco, incluidos los trabajos de refuerzo de las zapatas de hormigón existentes y esperas para el muro antes descrito, incluyendo también los medios auxiliares que sean necesarios.

Precio unitario 325 €/ml. x Longitud 70 ml. = 22.750 €

DEBE DECIR:

B-2. ml Reparación de red de fondo de nylon, similar a la existente, incluyendo suplementar los soportes 2 m. de similares características

Precio unitario 8 €/ml. x Longitud 162,50 ml. = 1.300 €

C-1. ml Reparación del vallado de cerramiento del campo de fútbol, consistente en desmontar el muro de bloques deteriorado reponiendo el muro de bloques de hormigón visto de 1m. de altura, con los refuerzos estructurales de zunchado de coronación superior y verticales cada 4 m., incluyendo el transporte a vertedero y la reposición del vallado metálico existente, compuesto de bastidor de mallazo electrosoldado de 2 m. de altura, con varios pliegues para mejorar su rigidez. dimensiones de la malla: 200/55. Diámetro del alambre: 5mm. Orilla defensiva superior o inferior lacada en blanco, incluidos los trabajos de refuerzo de las zapatas de hormigón existentes y esperas para el muro antes descrito, incluyendo también los medios auxiliares que sean necesarios.

Precio unitario 234,512 €/ml. x Longitud 97,01 ml. = 22.750 €